



Materialbedarf

Montagebeispiel für Systemschacht «Modulo» in Minergie-P-Haus



Decke bb mit Einlage nbb (bauseits) über Aufstellungsraum



Aussparung Decke über Aufstellungsraum von oben



Einlage nbb mit Ausschnitt und Schachtauflager



Schachtauflager montieren



Erstes Element mit Verschlussdeckel



Deckenansicht Aufstellungsraum



1. Element mit Auflager ist versetzt

Die Vorteile des Systemschachts «Modulo»:

- modularer Aufbau
- handliche Elemente
- exakte schnelle Montage
- dampfdicht
- schalldämmend
- keine Ausrollungen notwendig (Kältebrücken)
- kann direkt gestrichen oder verputzt werden
- Brandschutz-Zulassung
No Z 17452
- **+**-Schweizer-Produkt



Folgeelemente mit Muffen sind schnell montiert



Obergeschoss fertig montiert (Oberfläche zum Streichen oder Verputzen)



Deckendurchbruch ohne Sicherheitsabstand (Zulassung Abgasanlage beachten)



Verzug im Estrich



Fertiger Verzug im Estrich



Montage der Verstärkungswinkel (in Schacht-Element verschraubt)



Über Dach Inox, ZN oder Kupfer