

Specificaties Tiny House model Volendam 2.0,

Tiny House model,

Volendam (Model 2020: aparte entree/ slaapkamer/ geen dakkappel)

Formaat Trailer,

840 x 255 cm. (3 X AS 1350 Kg)

Trailer opties,

4 x Verticale steunpoten

Banden,

13 Inch standaard banden

Electrische installatie,

20 aansluitpunten in het huisje aanwezig/ incl. Led plafondspots in badkamer en hal.

Dakconstructie,

Balken met underlayment t.b.v. EPDM dakbedekking/ incl. 100 mm isolatie

Lessenaarsdak (zichtzijde Vuren kraalschroot afgewerkt)

Kleur van de dakplaten,

Roodbruin

Dakgoot,

Kunststof (kleur: gafiet)

2 x Dakuitloop EPDM dakbedekking

Gevelbekleding,

Modiwood color blauw

Kozijnen,

Toegangsdeur enkel met glasvlak	830 x 2000	entree
DG-155 Tuindeurkozijn met 2 roosters	1550 x 2000	huiskamer Deur met 2 zijlichten
Raamglaskozijn 1x draairaam/ 1x vast glas met rooster	1550 x 900	keuken
Glaskozijn met rooster	619 x 900	voonk. Korte zijde
Uitzetraamkozijn	619 x 450	slaapkamer
Glaskozijn kozijn met roosters	619 x 450	huiskamer
Glaskozijn met rooster	900 x 1000	raam eetkamer
Glaskozijn	400 x 400	puntdakjes
Glaskozijn met rooster	300 x 900	badkamer

Vloer constructie,

4 mm betonplex als vochtscherm

Vuren vloerbalkjes 45 x 69 mm.

18 mm underlayment multiplex

Wandconstructie,

Vuren SLS 38 x 120 mm.

Buitenbeplating,

OSB (9mm) formaldehydevrij verlijmd

Isolatie muur en vloer,

Rockwool isolatie bouwplaat 210/ 7 cm dik

Knauf Ecose isolatieplaat 12 cm dik

Vloer

Wand

Binnenbeplating 10 mm (zichtzijde),

Interplex wit gegrond multiplex gegrond

Plafond slaapkamer en huiskamer

Vuren kraaldeeltjes

Binnenbeplating badkamer,

10 mm Standaard Duraprime wit gegrond WBP

Afwerking wanden douchehoek,

Decokern 3 mm (volkunststof plaat wit)

Douche bak,

80 x 80 Vierkant

Douche wanden,

Vouwdeur 80 cm. br./ 185 cm. hoog

Badmeubel,

Wastafel meubel wit met kraan

Toegangsdeur badkamer,

Profilering op boarddeur (barn-door uitstraling)

Loft 1 (masterbed),

Vloer 18 mm underlayment met vuren houten draagbalkjes afm. 220 x 280 cm.

Ladders en trap/ kasten,

Trap met lades

Kledingkast met roede en legplanken

Servieskast met verstelbare legplanken

Keuken*,

Keukenblok 240 cm. Lang

Keuken is incl. werkblad, gootsteen, kraan, koelkast en gaskookplaat

Wasmachine voorziening

Af, aanvoeren en wasmachinekraan

Waterdichte bak met afvoer

Bezorgkosten niet begroot

Gratis bezorgd in heel Nederland* (*met uitzondering van de waddeneilanden)

Optioneel kunnen de volgende onderdelen tegen meerprijs geleverd en werkend gemonteerd worden


Off grid systeem, (zonnepanelen)

Pakket Medium 3kW 24 Vdc omvormer/ 6 Solar panelen/ 2 Lithium 2.4 Kw Battery	€	4.950,00
Montage van dakrail en de installatie in pandig, bedrijfsklaar opgeleverd	€	700,00

Waterzuiverings installatie,

Flatline regentank incl. Varitank dekselset/ trident bladerfilter/aanzuigset/ membraampomp/ expansivat/ filterset/ slang en aansluit materialen excl. werkzaamheden op locatie	€	3.500,00
--	---	----------

Montage van de installatie in pandig, bedrijfsklaar opgeleverd	€	600,00
--	---	--------



Warmwatervoorziening,

Tegen meerprijs kan er een boiler of geiser geïnstalleerd worden (Apperatuur door opdrachtgever zelf aan te leveren)	Stelpost montage €	350,00
--	--------------------	--------

Gasfles,

2 stuks 10,5 kg. Propaan	€	110,00
Duo gasdrukregelaar	€	220,00
Hoge drukslangen/ en appendages	€	100,00

Droogtoilet,

Separette Villa 9010	€	885,00
Montage kosten/ bedrijfsklaar opgeleverd	€	350,00

21 % BTW	€	11.765,00
Totaal	€	2.470,65

	€	14.235,65
--	---	------------------