

Mustertext Ausschreibung temporär Anker HD-SAS

1.1.10

Temporäre Gerüstverankerung Gelog HD-SAS 190/240/330

Gerüstverankerung – Temporär Anker mit statischem Nachweis der Tragfähigkeit.

Gerüstanker vor Montage des Vorhang/WDVS Fassade liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht montieren.

Einzukalkulieren sind alle für die Installation erforderlichen Hilfsmitteln und Nebenarbeiten sowie die Prüfung des Untergrundes.

Weiterer Bestandteil dieser Position ist das Verschließen mittels Dämmstoffverschluss zur Vermeidung und Ausschluss entstehender Wärmebrücken.

Die Verankerungen sind für die ermittelten Ankerlasten nach der gültigen DIN Norm oder den A+V der GerüsthHersteller zu bemessen.

Fassadensystem: WDVS oder Vorhangfassaden

Gesamtaufbaucm

Befestigung Stockschraube Edelstahl M12/Betonschraube

Ankergrund:

gewähltes Fabrikat z.B. Gelog HD-SAS Ankersystem

Fa. Gelog

Gerüstbau-Logistik-Systeme

Am Lindhövel 8

59846 Sundern

Tel.: 0 29 35/9686790

Fax: 0 29 35/9686791

Typ.: Temporär Anker in verzinkter Ausführung oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat: _____
vom Bieter einzusetzen

Angebotener Typ/System: _____
vom Bieter einzusetzen