



Steckbrief

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung – Sparte a

Maßnahmenbezeichnung:

Sicherung Uferabbruch Eichelbach Schmalkalden

Maßnahmenbeschreibung:

An einem Abschnitt des Eichelbaches ist die Sohle stark eingetieft, was zu Uferabbrüchen führte und infolgedessen die Standsicherheit der angrenzenden Straße gefährdet ist. Zur Sicherung der straßenseitigen Böschung werden auf einer Länge von ca. 90 m eine Böschungsfußsicherung mittels Setzsteinen hergestellt, die Böschungen nachprofilert (1:1,5) und eine Steinschüttung LMB 10/60 von etwa 50 cm in der Sohle und an der Böschung eingebracht. Der Auslaufbereich des Durchlasses wird auf einer Länge von 4,50 m mit einer Steinpackung gesichert.

Ausführungszeitraum:

15.12.2022 – 31.03.2023

Kosten Planung:

7.089,- Euro

Kosten bauliche Umsetzung:

59.309,- Euro